

Государственное учреждение Луганской Народной Республики
"Славяносербский районный Центр культуры и досуга"
ГУ ЛНР «Славяносербский районный Центр культуры и досуга»
93701, Луганская Народная Республика,
пгт. Славяносербск, ул. Горького, дом 88
тел. (06473) 9-32-70, 9-38-79

Запрос ценовой информации

1. Заказчик:

1.1. Наименование: ГУ ЛНР «Славяносербский районный Центр культуры и досуга»

1.2. Код по ОГРН ЕГРЮЛ: 62501066

1.3. Местонахождение: 93701, ЛНР, Славяносербский район, пгт. Славяносербск, улица Горького, дом 88

1.4. Ответственное лицо заказчика: Васютинский Владислав Николаевич, директор, тел. (06473) 9-32-70

Цель запроса: проведение мониторинга цен на услуги: Капитальный ремонт системы отопления, замена котла в котельной Лотиковского Дома культуры «Комсомолец» ГУ ЛНР «Славяносербский районный Центр культуры и досуга», по адресу: ЛНР, Славяносербский район, пгт. Лотиково, ул. Ленина, дом 26, согласно дефектного акта. (дефектный акт прилагается).

Уважаемые руководители!

На выполнение Постановления Совета Министров ЛНР от 28.05.2019г. № 296/219 «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период» и на основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями) проводится мониторинг цен на закупаемые услуги:

- Капитальный ремонт системы отопления, замена котла в котельной Лотиковского Дома культуры «Комсомолец» ГУ ЛНР «Славяносербский районный Центр культуры и досуга», по адресу: ЛНР, Славяносербский район, пгт. Лотиково, ул. Ленина, дом 26.

Просим Вас предоставить информацию о стоимости услуги.

Основные условия исполнения договора, заключенного по результатам мониторинга цен:

1. Выполнение работ с использованием качественных материалов
2. Срок гарантии: 2 года
3. Расчет за выполненные услуги производится по безналичному расчету, при наличии бюджетного финансирования, после фактического выполнения объема услуг и подписания акта приемки выполненных работ. Срок выполнения услуги: август-сентябрь 2019 года.

В ответе на запрос должны определяться цена за единицу товара, работы и общая цена договора, срок действия предлагаемой цены.

Сроки предоставления ценовой информации просим предоставить на электронную почту ГУ ЛНР "Славяносербский районный Центр культуры и досуга" slav.rbk@mail.ru (контактный телефон 0721559750) не позднее 21 августа 2019 года.

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации,
- справка о взятии на учет налогоплательщика

Также информируем, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии

Н.Васютинский





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт системы отопления, замена котла в котельной Лотиковского Дома культуры «Комсомолец» ГУ ЛНР "Славяносербский районный Центр культуры и досуга" по адресу: пгт. Лотиково, ул. Ленина, дом 26

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт [0,18 Гкал/ч]	котел	1	
2	Котел мощностью 100кВт	шт	1	
3	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой до 0,1 т	насос	1	
4	Насос WILO RS 25-6-180	шт	1	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм	100м	0,2	
6	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей воды и отопления диам. 32х5,4 мм	м	20	
7	Колено 90 град. из полипропилена диам. 32 мм	шт	4	
8	Муфта диам. 32 мм	шт	4	
9	Муфта с наружной резьбой МРН диам. 32х1/4" мм	шт	2	
10	Кран шаровый диам. 32 мм	шт	2	
11	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100м	0,07	
12	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7	
13	Отводы гнутые под углом 90 град. из стали, диаметр 57 мм	шт	4	
14	Полугон в сборе, диаметр до 50 мм	шт	4	
ОТОПЛЕНИЕ				
15	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	100шт	0,04	
16	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром до 20 мм	100м	0,15	
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм	100м	0,02	
18	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей воды и отопления диам. 20х3,4 мм	м	2	
19	Муфта из внутренней резьбой диам. 20х3/4" мм	шт	4	
20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	100м	0,5	

1	2	3	4	5
21	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей воды и отопления диам. 25х4,2 мм	м	50	
22	Тройник редукционный из полипропилена диам. 25х20 мм	шт	10	
23	Муфта диам. 25 мм	шт	5	
24	Разборное соединение МРВ диам. 25х3/4" мм	шт	4	
25	Установка отопительных радиаторов чугунных	100кВт	0,05152	
26	Установка отопительных радиаторов стальных	100кВт	0,02315	
27	Радиатор стальной	шт	1	
28	Установка кранов	комплект	8	
29	Кран радиаторный угловой 20х1/2"	шт	8	
ВЕНТИЛЯЦИЯ				
30	Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня	м3	0,1	
31	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,05	
32	Изготовление металлического "кармана" для чистки	т	0,044	
33	Сталь листовая, толщиной 6 мм	т	0,04	
34	Сталь угловая	т	0,004	
35	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,2	
36	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных из листовой стали	т	0,202	
37	Труба дымовая ф 273 мм	м	4	

Составил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия