



Запрос о предоставлении ценовой информации

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего общего образования Луганской Народной Республики "Червонопартизанская гимназия", далее – «Заказчик», руководствуясь Порядком финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019г. № 296/19, проводит мониторинг цен на капитальный ремонт системы отопления (угольного котла) ГБОУ "Червонопартизанская гимназия", расположенной по адресу: 94830, ЛНР, г.Свердловск, г.Червонопартизанск, ул.Школьная, 1, инвентарный №10311079.

Информация об объемах необходимых работ определяется утвержденным дефектным актом (Приложение №1)

1. Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен:

1.1.Предполагаемый срок оказания работ: июль-сентябрь 2019г

1.2.Работы выполняются из материалов «Подрядчика».

Материалы, используемые для «Капитального ремонта системы отопления (угольного котла) ГБОУ "Червонопартизанская гимназия", расположенной по адресу: 94830, ЛНР, г.Свердловск, г.Червонопартизанск, ул.Школьная, 1, инвентарный №10311079, должны соответствовать ГОСТам, иметь соответствующие сертификаты, если они подлежат сертификации.

1.3.«Заказчик» имеет право предусматривать предварительную оплату для закупки материалов в размере 100% их стоимости. «Подрядчик» использует полученную предоплату на закупку материалов и подтверждает их стоимость, предоставлением копий накладных, за достоверность которых несет ответственность. Окончательный расчет производится по факту выполненных работ на основании акта приемки выполненных работ форма КБ-2в, КБ-3 в течение 7-ми банковских дней с момента получения «Заказчиком» на расчетные счета соответствующего финансирования.

1.4.Качество предоставляемых «Подрядчиком» работ по «Капитальному ремонту системы отопления (угольного котла) ГБОУ "Червонопартизанская гимназия", расположенной по адресу: 94830, ЛНР, г.Свердловск, г.Червонопартизанск, ул.Школьная, 1, инвентарный №10311079, должно соответствовать требованиям действующих норм. Недостатки, выявленные при принятии работ, устраняются «Подрядчиком» в согласованные с «Заказчиком» сроки за счет собственных средств.

2. В ответе на запрос должны быть предоставлены:

- 2.1.Ценовая информация стоимости услуг по «Капитальному ремонту системы отопления (угольного котла) ГБОУ "Червонопартизанская гимназия", расположенной по адресу: 94830, ЛНР, г.Свердловск, г.Червонопартизанск, ул.Школьная, 1, инвентарный №10311079, которая должна содержать: договорную цену, локальную смету и приложения к локальной смете (ведомость ресурсов, общепроизводственные расходы и др.)
- 2.2.Гарантийный срок на выполнение работы. Недостатки, выявленные в течении гарантийного срока, оформляется дефектным актом и устраняются «Подрядчиком» за счет собственных средств.
- 2.3.Срок действия предлагаемой цены.
- 2.4.Копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
 - свидетельства о государственной регистрации;
 - справки о взятии на учет налогоплательщика;
 - специального разрешения на осуществление деятельности (при наличии).
3. Ответ должен быть подан с 23.08.2019г. по 27.08.2019г. и предоставлен на эл. почты: gympart2015@gmail.com
4. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны «Заказчика».

Заместитель комиссии по конкурсным торгам
ГБОУ "Червонопартизанская гимназия"



Гусева

Н.Т. Гусева



УТВЕРЖЕНО

МЧП «МЭНК»

(название утверждающей организации)

Директор В.Б. Малиновский

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт системы отопления (угольного котла) ГБОУ «Червонопартизанская гимназия»
расположенной по адресу: 94830, ЛНР, г. Свердловск, г. Червонопартизанск, ул. Школьная, 1,
инвентарный № 10311079

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Осмотр и анализ состояния систем водогрейного котла после остановки производительность до 5 Гдж/ч	котлоагр	1	
2	Проверка котлоагрегатов на плотность до ремонта, водогрейные котлы производительностью до 5 Гдж/ч	котлоагр	1	
3	Внешний осмотр коллектора	кол-р	8	
4	Отсоединение коллектора [наружного] отопительных котлов с поверхностью нагрева свыше 15 м2	10шт	0,2	
5	Отсоединение секций отопительных котлов с поверхностью нагрева свыше 15 м2	10шт	0,8	
6	Изготовление корпуса коллектора, наружный диаметр 159мм	коллект	8	
7	Изготовление узлов секций коллектора, наружный диаметр трубопровода 108 мм	т	1,9013	
8	Гидравлическое испытания теплообменных аппаратов [коллекторов]	испытан	8	
9	Монтаж коллектора	кол-тор	8	
10	Монтаж коллектора наружного	кол-тор	8	
11	Трубы стальные бесшовные цельнотянутые, наружный диаметр 108 мм	м	56	
12	Трубы стальные бесшовные цельнотянутые, наружный диаметр 159 мм	м	24	
13	Фланцы плоские приварные, диаметр 150 мм	шт	8	
14	КЗШС Ду100	шт	2	
15	Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 230 мм	шт	10	
16	Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 125 мм	шт	10	
17	Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 125 мм	шт	10	
18	Электроды сварочные, диаметр 4 мм	кг	35	
19	Проверка котлоагрегатов на плотность после ремонта, водогрейные котлы производительностью до 5 Гдж/ч	котлоагр	1	
20	Гидравлические испытания котлоагрегатов после ремонта водогрейные производительностью до 5 Гдж/ч	котлоагр	1	
21	Наладка теплосилового оборудования котла	котел	1	
22	Эколого-теплотехнические испытания котла	котел	1	

Составил Китаева Н.В. Китаева
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил Строев Д.А. Строев
должность, подпись, инициалы, фамилия