

**ЗАПРОС**  
**о предоставлении ценовой информации**

Во исполнение пункта 3 Порядка финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осеннее-зимний период утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 №296/19 «О мерах по подготовке к работе в осеннее-зимний период» Управление обеспечение жизнедеятельности города Администрации города Луганска Луганской Народной Республики, как главный распорядитель бюджетных средств, проводит мониторинг цен на капитальный ремонт - усиление строительных конструкций по следующим объектам:

**ВЕДОМОСТЬ РАБОТ 1**

Капитальный ремонт - усиление строительных конструкций ГКП "Центрожилком" жилой дом ул. 16-я Линия, 36, инвентарный номер отсутствует"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 5 слоев	100м2	0,38
2	Разборка монолитных перекрытий	1 м3	2
3	Укладка металлических балок в чердачных перекрытиях	1 т	0,825
4	Монтаж мелких металлоконструкций	1т	2,065
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,41
6	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	100м2	0,41
7	Устройство пароизоляции из рулонных материалов	100м2	0,38
8	Устройство покрытия из OSB плит	100м2	0,37
9	Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой	100м2	0,38
10	Устройство кровель рулонных из наплавливаемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя (ремонтируемый участок)	100м2	0,38
11	Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с применением газопламенных горелок	100м2	2,8
12	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15 км	т	6,7
13	Устройство временных горизонтальных защитных ограждений с настилом по балкам	100м2	0,65

**ВЕДОМОСТЬ РАБОТ 2**

Капитальный ремонт - усиление строительных конструкций ГКП "Центрожилком" жилой дом кв. Героев Сталинграда 1, инвентарный номер отсутствует"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 5 слоев	100м2	0,22
2	Разборка монолитных перекрытий	1 м3	2
3	Укладка металлических балок в чердачных перекрытиях	1 т	0,446
4	Монтаж мелких металлоконструкций	1т	1,136
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	1,13
6	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	100м2	1,13
7	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100м2	0,22
8	Устройство покрытия из OSB плит площадью покрытия	100м2	0,22
9	Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой	100м2	0,22
10	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя (ремонтируемый участок)	100м2	0,22
11	Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с применением газопламенных горелок	100м2	1,9
12	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15 км	т	4,686
13	Устройство временных горизонтальных защитных ограждений с настилом по балкам на стойках	100м2	0,65

### ВЕДОМОСТЬ РАБОТ 3

Капитальный ремонт - усиление строительных конструкций ГКП "Центрожилком" жилой дом кв. Мирный, 17, инвентарный номер отсутствует"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 5 слоев	100м2	0,2
2	Разборка монолитных перекрытий	1 м3	1
3	Укладка металлических балок в чердачных перекрытиях	1 т	0,534
4	Монтаж мелких металлоконструкций	1т	0,915
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	1,034
6	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	100м2	1,034
7	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100м2	0,18
8	Устройство покрытия из OSB плит площадью	100м2	0,18

	покрытия		
9	Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой	100м2	0,2
10	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя (ремонтируемый участок)	100м2	0,33
11	Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с применением газопламенных горелок	100м2	2,55
12	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15 км	т	3,2
13	Устройство временных горизонтальных защитных ограждений с настилом по балкам на стойках	100м2	0,4

Документация должна содержать в себе дефектный акт, в котором определяются физические объемы и виды работ, а также сметную документацию.

Ценовая информация должна однозначно определять:

- стоимость работ;
- срок действия предлагаемой цены.

Ценовая информация должна в обязательном порядке содержать реквизиты предприятия, подпись руководителя и печать.

Вместе с тем необходимо предоставить копии следующих документов:

- устава или положения;
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения.

Ценовые предложения просим предоставить до 12-00 **11 сентября 2019** года по адресу: Луганская Народная Республика, г. Луганск, кв. Димитрова,30, Управление обеспечения жизнедеятельности города Администрации города Луганска Луганской Народной Республики, контактный телефон (0642) 50-44-07.