

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ
И КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА»
(ГБОУ СПО ЛНР «ЛКТТПКМ»)**

91050, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Учебная, 18а, ЕГРЮЛ 61112871; тел. 35-70-57
E-mail: vp47@yandex.ua

**ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации**

В соответствии с Порядком финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 № 296/19 «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период» (в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 23.07.2019 № 465/19 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 № 296/19») Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства» проводит мониторинг цен на следующую услугу (работы) – Капитальный ремонт системы отопления, а именно: капитальный ремонт системы отопления участка наружной теплотрассы, капитальный ремонт системы отопления участков внутренней системы отопления, капитальный ремонт системы отопления оборудования узла учета тепловой энергии с приобретением и заменой приборов теплового учета объекта ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства» по адресу: 91050, г. Луганск, ул. Учебная, 18а, согласно объему работ в соответствии с дефектным актом (прилагается).

Качество предоставляемых услуг (работ) должно соответствовать требованиям действующих строительных норм.

Недостатки, выявленные при принятии услуг (работ), устраняются за счет собственных средств исполнителя, в согласованные заказчиком сроки.

Гарантийный срок на выполненные виды услуг (работ) составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных услуг (работ).

Цена услуг (работ), стоимость приобретаемых материалов и изделий, включенных в смету, в течении действия договора не может быть увеличена.

Услуга (работы) проводятся материалами исполнителя.

Ценовая информация должна определять:

- стоимость услуги (работы);

- срок действия предлагаемой цены.

Ценовая информация должна содержать реквизиты предприятия, подпись руководителя и печать.

Срок действия предлагаемой цены должен быть актуален до 31.12.2019.

Вместе с тем просим предоставить заверенные соответствующим образом копии следующих документов:

- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
- специального разрешения (лицензии).

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) в срок до 14-00 12.09.2019 любым из нижеперечисленных способов:

- нарочно: 91050, г. Луганск, ул. Учебная, 18а, приемная директора;
- на адрес электронной почты: vpu47@yandex.ua с последующим подтверждением в оригинале.

Планируемый срок выполнения услуги (работы) сентябрь-октябрь месяц 2019 года.

Условия оплаты - оплата осуществляется по факту оказания услуги (работы) безналичным расчетом в течении 10 рабочих дней после подписания акта выполненных услуг (работ) обеими сторонами, справок КБ-2в, КБ-3 при наличии бюджетного финансирования.

Обращаем Ваше внимание, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства».

Директор
09.09.2019



А.Н. Меженский

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Капитальный ремонт системы объекта ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства" по адресу: 91050, г. Луганск, ул. Учебная, 18а. Отопления участка наружного трубопровода

Условия выполнения работ Упрощенный налог 6%

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, группа грунта 2, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов	100 м3	3,829	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	100 м3	0,111	
3	Очистка колодцев от мусора	100 м3	0,108	
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	100 м3	3,829	
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	100 м3	0,111	
6	Разборка плит перекрытий каналов площадью до 1 м2	100шт	1,1	
7	Разборка трубопроводов диаметром 100 мм в каналах и наземная при условном давлении теплоносителя 0,6 МПа и температуре 115 градусов С.	100м	2,38	
8	Демонтаж фланцевых задвижек диаметром до 100 мм	100шт	0,04	
9	Заделка сальников диаметром до 100 мм при проходе труб через фундаменты или стены подвалов	шт	4	
10	Прокладка трубопроводов диаметром 100 мм в каналах и наземная при условном давлении теплоносителя 0,6 МПа и температуре 115 градусов С.	100м	2,46	
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(труба д. 108х4)	100м2	0,846846	
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ (труба д. 108х4)	100м2	0,846846	
13	Изоляция трубопроводов диаметром от 89 до 133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими, толщина изоляционного слоя 60 мм	100м	2,46	
14	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой на трубопроводах диаметром от 89 до 133 мм при толщине изоляционного слоя 60 мм	100м	2,46	
15	Установка фланцевых вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	100шт	0,04	
16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(неподвижные и подвижных опор г)	100м2	0,127446	
17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (неподвижных и подвижных опор)	100м2	0,127446	
18	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 (40шт-новые, 70шт-Б/У)	100шт	1,1	
19	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15 км	т	4	

Составил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Капитальный ремонт системы отопления объектов ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства" по адресу: 91050, г. Луганск, ул. Учебная, 18а. Участков внутренней системы отопления.

Условия выполнения работ :К= 1,2 Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. Упрощенный налог 6% .

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
ОТОПЛЕНИЕ				
1	Разборка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100м	1,34	
2	Разборка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100м	0,12	
3	Разборка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100м	3,67	
4	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	100шт	0,08	
5	Установка отопительных радиаторов чугунных	100кВт	0,2352	
6	Установка кранов воздушных	к-т	21	
7	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб	100м2	0,35868	
8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100м	0,95	
9	Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления диаметром до 100 мм	100м	0,95	
10	Окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. суриком за 2 раза	100м2	0,437	
11	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100м	0,01	
12	Окраска стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. суриком за 2 раза	100м2	0,0036	
13	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	100м	0,76	
14	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	100м	2,52	
15	Труба арм. стекловолокном ф 63 мм	м	252	
16	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100м	0,86	
17	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 40 мм	100м	0,8	
18	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	100м	0,52	
19	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	100м	1,12	

Составил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Капитальный ремонт системы отопления ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж технологий торговых процессов и кулинарного мастерства» по адресу: 91050, г. Луганск, ул. Учебная, 18 а

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Теплосчетчик ультразвуковой двухканальный СВТ-1	к-т	1	
2	Манометр ДМ 05100 0-1,6 МПа кл. т. 1,5	шт	4	
3	термометр ТТЖ-М	шт	2	

Составил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____
должность, подпись, инициалы, фамилия