



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛУГАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(ЛРЦДПО)**

кв. Ватутина, 15-а, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91034
тел./факс (0642) 63-17-88, 50-08-55, e-mail: lugrcpk@mail.ru, сайт: <http://lrcdpo.org>, код 61101821

Запрос
о предоставлении ценовой информации
от 21.06.2019

Руководствуясь пунктом 3 Порядка финансирования и использования денежных средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, утвержденного Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 №296/19 «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период» Государственное учреждение «Луганский республиканский центр дополнительного профессионального образования» проводит мониторинг цен на следующие услуги:

1. Текущий ремонт газового оборудования топочной по адресу: 91034 г. Луганск кв. Ватутина, 15-а.

Объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных, поверхность нагрева секции до 4 м ²	шт	1
2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхность нагрева секции до 4 м ²	шт	1
3	Скоростной водоподогреватель (4 м. куб. / час, диам. подключения 32 мм.)	шт	1
4	Демонтаж радиальных вентиляторов массой до 0,05 т без направляющих аппаратов	шт	2
5	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т с электродвигателем на одной оси	шт	2
6	Вентилятор дымовых газов (к котлу КОЛВИ ТЕРМОНА КТ DUO-100T)	шт	2
7	Демонтаж воздухоотводчиков	шт	3
8	Установка воздухоотводчиков	шт	3
9	Воздухоотводчик 15 мм	шт	3

2. Текущий ремонт в ГУ «Луганский республиканский центр дополнительного профессионального образования» по адресу: 91034 г. Луганск кв. Ватутина, 15-а (замена деревянных окон на металлопластиковые).

Объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Снятие остекленных оконных переплетов	100 м ²	0,8706
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,21

3	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	100 м2	0,20475
4	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали	100м	0,441
5	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,027
6	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,8436
7	Установка пластиковых подоконных досок	100м	0,455
8	Установка оконных сливов	100м	0,42
9	Окна металлопластиковые с фурнитурой (профиль трехкамерный, заполнение 4/10/4/10/4, с фурнитурой Ахог Komfort Line K-3, цвет белый)	м2	87,06
10	Москитная сетка	м2	8,858
11	Пена монтажная	шт	39
12	Подоконник пластиковый 450мм	м/п	46,41
13	Сливы оконные 400мм	м/п	43,55
14	Турбовинт 7,5x152	шт	246
15	Саморез с бурголовкой 3,8x19	шт	148
16	Стеклопакет (профиль трехкамерный, заполнение 4/6/4/6/4)	м2	2,59

Предполагаемый срок выполнения работ по договорам подряда: июнь-август 2019 г.

Порядок оплаты: оплата производится в течении 10 банковских дней с даты подписания акта выполненных работ при наличии бюджетного финансирования;

Проведение запроса ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо договорных обязательств.

Ответ на запрос должен содержать: наименование услуги, указанной в запросе; стоимость работ (с приложением договорной цены, локальных смет), срок действия ценового предложения.

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- ✓ Устав или положение (при наличии);
- ✓ Свидетельство о государственной регистрации;
- ✓ Справка о взятии на учет налогоплательщика;
- ✓ Специальное разрешение.

Ценовое предложение просим предоставить до 27.06.2019г., в виде сканкопии с подписью руководителя на электронный адрес: lugrcpk@mail.ru, или на бумажном носителе по адресу: г. Луганск, кв. Ватутина, 15-а

Председатель комиссии по конкурсному отбору



Т.Н. Бербец