



Приложение 1
Утверждаю

И.о. директора ГОУ «Червонопартизанская СШ № 2»
И.С.Костенюк

И.С.Костенюк

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По текущему ремонту кровли здания ГОУ «Червонопартизанская СШ № 2»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя с примыканиями	100 м ²	2,45	
2	Разборка цементных покрытий	100 м ²	0,06	
3	Устройство цементной выравнивающей стяжки	100 м ²	0,06	
4	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	100 м ³	0,00184	
5	Устройство кровель рулонных из направляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	100 м ²	2,45	
6	Устройство примыканий высотой 400мм к кирпичным стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов	100 м	0,49	
7	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 150	100 м ³	0,0051	
8	Устройство из листовой стали зонтов над трубами	100 м ²	0,143	
9	Погрузка мусора вручную	1 т	2,19	
10	Перевозка мусора до 7 км	т	2,19	

Завхоз

М.Н.Блинова