

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЯСЛИ – САД № 4 «НАДЕЖДА»**

93801, Луганская Народная Республика, город Кировск, кв.60 лет Октября, 24

тел. (06446) 4-12-42, e-mail: dou4nadegda@mail.ru

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

1.Заказчик:

1.1 Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение
Луганской Народной Республики «Ясли-сад №4 «Надежда» г. Кировска

1.2 Код по ЕГРЮЛ: 60601355

1.3 Местонахождение: 93800, ЛНР, г.Кировск, кв.60 лет Октября, 24

2 Предмет закупки:

Во исполнение постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019г. №296/19 «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период», с целью проведения мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период, ГБОУ ЛНР «Ясли-сад №4 «Надежда», проводит мониторинг цен на закупаемую услугу - текущий ремонт оборудования газовой котельной, расположенной по адресу: 93800, ЛНР, г.Кировск, кв.60 лет Октября, 24.

№ п/п	Наименование услуг и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж платы управления котла	шт	1	
2	Установка платы управления котла	шт	1	
3	Плата управления котла	шт	1	
4	Монтаж сигнализатора загазованности	шт	1	
5	Сигнализатор загазованности	шт	1	
6	Демонтаж гильзы датчика	шт	1	
7	Монтаж гильзы датчика	шт	1	
8	Гильза датчика	шт	1	
9	Демонтаж трубки запальника	шт	1	
10	Установка трубки запальника	шт	1	
11	Трубка запальника	шт	1	
12	Демонтаж термометров котельных	100шт	0,02	
13	Установка термометров	комплект	2	
14	Термометр	шт	2	
15	Демонтаж дымососа	агрегат	1	
16	Монтаж дымососа	агрегат	1	
17	Дымосос	шт	1	
18	Демонтаж автоматики безопасности	шт	1	

19	Монтаж автоматики безопасности	шт	1	
20	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе - электромагнитный клапан- демонтаж	шт	1	
21	Приборы, монтируемые на технологическом трубопроводе- электромагнитный клапан-монтаж	шт	1	
22	Клапаны электромагнитные	шт	1	
23	Демонтаж циркуляционных насосов с электродвигателем до 2,5 кВт массой до 0,1 т	насос	1	
24	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем до 2,5 кВт массой до 0,1 т	насос	1	
25	Демонтаж манометров котельных	100шт	0,02	
26	Демонтаж кранов трехходовых	100шт	0,02	
27	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	
28	Манометр	шт	2	
29	Кран трехходовой	шт	2	
30	Пуско-наладочные работы системы отопления котельной	система	1	
31	Опресовка системы отопления котельной	система	1	
32	Демонтаж котлового насоса	насос	1	
33	Установка котлового насоса	насос	1	
34	Насос котлового контура	шт	1	

Потенциальных Подрядчиков просим предоставить:

- сметную документацию (дефектный акт, договорная цена, локальная смета, расчет общепроизводственных расходов, итоговая ведомость ресурсов и др.);
- заверенные копии:
 - устава или положения (разделы, где отображена информация об учредителях, цели и сфере деятельности — юридических лиц);
 - свидетельства о государственной регистрации;
 - справки о взятии на учет налогоплательщика;
 - специального разрешения (при наличии);
 - справки о банковских реквизитах (в произвольной форме).

3. Существенные условия договора:

- 3.1. Предмет договора – текущий ремонт оборудования газовой котельной
- 3.2. Срок оказания услуг – июль – август 2019г.
- 3.3. Место оказания услуг: 93800, ЛНР, г.Кировск, кв.60 лет Октября, 24
- 3.4. Цена услуг, стоимость приобретаемых Подрядчиком материалов изделий, включенных в смету, в течение срока действия договора не может быть увеличена. Обращаем внимание, что ценовое предложение должно быть действительно до 31.10.2019г.
- 3.5. Заказчик имеет право предусматривать предварительную оплату для закупки материалов в размере 100% стоимости материалов.

Оплата производится на основании подписанного акта приема-передачи выполненных работ в течение 10 рабочих дней при наличии финансирования по соответствующему коду бюджетной классификации.

- 3.6. Качество предоставляемых Подрядчиком услуг по текущему ремонту должно соответствовать требованиям действующих строительных норм. Недостатки, выявленные при принятии работ, устраняются Подрядчиком за счет собственных средств, в согласованные с заказчиком сроки.
- 3.7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, оформляются дефектным актом и устраняются Подрядчиком за счет собственных средств. |
4. Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) Заказчику в срок до 03.07.2019г. до 11.00 на электронный адрес dou4nadegda@mail.ru, в виде сканированного документа, с подписью руководителя и печатью (при наличии) или по адресу 93800, ЛНР, г.Кировск, кв.60 лет Октября, 24 нарочно.
5. Обращаем внимание, что проведение мониторинга цен не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны заказчика.

Председатель комиссии
по конкурсным торгам



О.П.Емельянчик

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

1. Заказчик:

1.1 Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Ясли-сад №4 «Надежда» г. Кировска

1.2 Код по ЕГРЮЛ: 60601355

1.3 Местонахождение: 93800, ЛНР, г.Кировск, кв.60 лет Октября, 24

2. Предмет закупки:

Во исполнение постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019г. №296/19 «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период», с целью проведения мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период, ГБОУ ЛНР «Ясли-сад №4 «Надежда», проводит мониторинг цен на закупаемую услугу - текущий ремонт системы отопления здания, расположенного по адресу: 93800, ЛНР, г.Кировск, кв.60 лет Октября, 24.

№ п/п	Наименование услуг и затрат	Единица измерен ия	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром до 32 мм	100м	0,98	
2	Разогрев и прочистка радиаторов центрального отопления, резка труб	100шт	0,47	
3	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	100шт	0,36	
4	Установка отопительных радиаторов чугунных	100кВт	0,492	
5	Секция радиатора чугунная	шт.	148	
6	Кран д=25	шт	8	
7	Переход 1 1/4 х 25	шт	3	
8	Пробка радиаторная	шт	32	
9	Крепления для радиаторов [кронштейны,)	шт	66	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	100м	0,98	
11	Трубы ПЭ диаметр 25мм,	м	98	
12	Уголок 90" Д=25мм	шт	75	
13	Тройники 25 х 25	шт	42	
14	.Крепление под трубу д=25мм	шт.	118	

15	Краны диаметр 20 мм	шт	16	
16	Американка д=25 х 3/4	шт	46	
17	Нипель 3/4 х 3/4	шт	40	
18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 40 мм	100м	0,77	
19	Трубы PN , диаметр 40 мм	м	77	
20	Тройники 40х25	шт	16	
21	Муфта д=40	шт	18	
22	Уголок д= 40мм	шт	12	
23	Кран "Маевского"	шт	10	
24	Проверка отопительных приборов на прогрев с регулировкой	прибор	43	
25	Регулировка внутренней водяной системы теплоснабжения здания	система	1	
26	Испытание внутренней водяной системы теплоснабжения здания с тепловой нагрузкой до 0.2 Гкал/ч	система	1	

Потенциальных Подрядчиков просим предоставить:

- сметную документацию (дефектный акт, договорная цена, локальная смета, расчет общепроизводственных расходов, итоговая ведомость ресурсов и др.);
- заверенные копии:
 - устава или положения (разделы, где отображена информация об учредителях, цели и сфере деятельности — юридических лиц);
 - свидетельства о государственной регистрации;
 - справки о взятии на учет налогоплательщика;
 - специального разрешения (при наличии);
 - справки о банковских реквизитах (в произвольной форме).

3. Существенные условия договора:

- 3.1. Предмет договора – текущий ремонт системы отопления
- 3.2. Срок оказания услуг – июль – август 2019г.
- 3.3. Место оказания услуг: 93800, ЛНР, г.Кировск, кв.60 лет Октября, 24
- 3.3. Цена услуг, стоимость приобретаемых Подрядчиком материалов изделий, включенных в смету, в течение срока действия договора не может быть увеличена. Обращаем внимание, что ценовое предложение должно быть действительно до 31.10.2019г.
- 3.4. Заказчик имеет право предусматривать предварительную оплату для закупки материалов в размере 100% стоимости материалов.

Оплата производится на основании подписанного акта приема-передачи выполненных работ в течение 10 рабочих дней при наличии финансирования по соответствующему коду бюджетной классификации.

- 3.5. Качество предоставляемых Подрядчиком услуг по текущему ремонту должно соответствовать требованиям действующих строительных норм. Недостатки, выявленные при принятии работ, устраняются Подрядчиком за счет собственных средств, в согласованные с заказчиком сроки.
- 3.6. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, оформляются дефектным актом и устраняются Подрядчиком за счет собственных средств. |
4. Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) Заказчику в срок до 03.07.2019г. до 11.00 на электронный адрес dou4nadegda@mail.ru, в виде сканированного документа, с подписью руководителя и печатью (при наличии) или по адресу 93800, ЛНР, г.Кировск, кв.60 лет Октября, 24 нарочно.
5. Обращаем внимание, что проведение мониторинга цен не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны заказчика.

Председатель комиссии
по конкурсным торгам



О.П.Емельянчик